"ТРАНССТРОЙ-ВАРНА" АД
ГР.ВАРНА, УЛ.ХАН ОМУРТАГ №2
тел.052/ 680 111, факс: 052/ 603 480
office@transstroy-varna.bg

0840

ОБЩИНА СУВОРОВО
ВХОДЯЩ № 300-53-01-102
дата 16 / 11 2018 г

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации за:

"Определяне стойността на разходите за стрително-монтажни работи за:

Обособена позиция № 1 „Изграждане на детска площадка в централна градска част на гр. Суворово“

Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на покрив на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги победоносец“ – гр. Суворово“

ДО ОБЩИНА СУВОРОВО
ГР.СУВОРОВО ОБЛАСТ ВАРНА
ПЛ.НЕЗАВИСИМОСТ №1

№ 1

ДО

ОБЩИНА СУВОРОВО

О Ф Е Р Т А

във връзка с покана за участие в пазарни консултации за:
„Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1 „Определяне стойността на разходите за: „Изграждане на детска площадка в централна градска част на гр. Суворово“

Настоящата оферта е подадена от: „ТРАНССТРОЙ – ВАРНА ” АД

и подписана от: Десислава Евгениева Тодорова, **в качеството му/ й на:** Управител

седалище и адрес на регистрация на участника (*в случай на юридическо лице)*:
гр.Варна,ул.”Хан Омуртаг” №2

адрес на регистрация ....., **месторабота**..... (*в случай на физическо лице)*

Адрес кореспонденция: гр.Варна,ул.”Хан Омуртаг” №2

е - mail: office@transstroy-varna.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с покана за участие в пазарни консултации за: **„Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1 „Определяне стойността на разходите за: „Изграждане на детска площадка в централна градска част на гр. Суворово“**, в качеството си на **Управител** *(длъжност)* на **„ТРАНССТРОЙ – ВАРНА ” АД** *(участник)* декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на поканата за участие в гореописаните пазарни консултации.

Нашата оферта е:

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена от **49884.78 лева** (Четиридесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева 78 ст.) без включен ДДС или **59861.74 лева** (Петдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и един лева 74ст.) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **60** (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

II. Декларирам, че:

- представляваното от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от четвърта група, четвърта категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.
- представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 103044422**
-

Неразделна част от настоящата оферта е и КСС на хартиен носител.

Дата 15.11.2018 г.

Подпис и печат: .....

/ Десислава Евгениева Тодорова /
(име, фамилия и длъжност)

ПРЕДВАРИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Изграждане на площадка за игра на открито в Община Суворово /Площадка за игра за ползватели от 3-12 г. ЗП ~ 200.00 м2/

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена	общо
1	2	3	4	5	6
	1. Подготвителни работи				
1	Разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт.	м2	54,54	8,22	448,32
2	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране	м3	43,63	30,22	1318,35
	2. Ударопоглъщаща настилка от синтетични продукти				
3	Механизиран изкоп	м3	38,00	4,50	171,02
4	Ръчен изкоп за подравняване	м3	11,13	24,30	270,46
5	Прехвърляне на земни почви до 3м хоризонтално	м3	11,13	7,34	81,66
6	Натоварване на земни почви на камион	м3	11,13	7,57	84,22
7	Доставка и полагане на трошен камък под бет.плоча за каучукова настилка / d=0-25mm / - 15см	м3	24,56	46,26	1136,18
8	Доставка и полагане на бетон С 12/15 включително транспорт и всички свързани с това разходи	м3	16,38	123,29	2019,56
9	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5 за бетонова плоча под каучукова настилка	кг	372,19	1,76	654,44
10	Доставка материали и направа на пердашена циментова замазка по подове 2 см.	м2	163,76	13,20	2161,63
11	Доставка и полагане ударопоглъщаща настилка - съгл. Наредба 1, чл. 52, ал.(1) и ал. (2)	м2	163,76	55,60	9105,06
12	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50 см. - на бетонова основа	м	31,62	14,97	473,26
	3. Оборудване				
13	Доставка и монтаж на вход/изход (порта), широчина 1м	бр.	2,00	163,69	327,39
14	Доставка и монтаж на ограда, модел "Натура" или еквивалент с Н=100 см., вкл. всички свързани с това разходи	м	60,00	83,71	5022,62
15	Доставка и монтаж на информационна табела модел „Слънце” или еквивалент	бр.	2,00	111,94	223,88

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена	общо
1	2	3	4	5	6
16	Доставка и монтаж на единична пейка с пергола (Модел 522 на Импресия) или еквивалент	бр.	1,00	522,38	522,38
17	Доставка и монтаж на двойна пейка с пергола (Модел Оптима на Импресия) или еквивалент	бр.	1,00	914,76	914,76
18	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение (Модел Т12 на Импресия) или еквивалент	бр.	1,00	6 150,00	6150,00
19	Доставка и монтаж на единична пейка	бр.	3,00	251,19	753,58
20	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр.	4,00	67,40	269,61
	4. Детски съоръжения за игра (3-12 години)				
21	Детска люлка махало, модел Л 04-С или еквивалент	бр.	1,00	562,38	562,38
22	Детска пързалка, модел КМТ14-1 или еквивалент	бр.	1,00	730,61	730,61
23	Детска беседка с маса и пейки, модел Б02 или еквивалент	бр.	1,00	1222,89	1222,89
24	Игра модел ИГ 3 - "Оптическа илюзия" или еквивалент (достъпно за деца с увреждания) или еквивалент	бр.	1,00	222,67	222,67
25	Детска въртележка, модел Е12 или еквивалент	бр.	1,00	771,53	771,53
26	Детска люлка, модел А01-7 или еквивалент	бр.	1,00	427,30	427,30
	5. Околно пространство			0,00	
27	Направа на подходи (достъпно за деца с увреждания)	бр.	2,00	3 800,00	7600,00
28	Направа на временен подход за механизация и възстановяване на засегнатите площи след демонтажа му	бр.	1,00	1 569,96	1569,96
29	Непредвидени разходи 10%	бр.	1,00	4 669,06	4669,06
				Всичко:	**49884,78**
				20% ДДС:	9976,96
				Всичко с вкл.ДДС:	**59 861,74**

Дата: 15.11.2018 год.

Управител:.....

/Десислава Евгениева Тодорова/

ДО

ОБЩИНА СУВОРОВО

О Ф Е Р Т А

във връзка с покана за участие в пазарни консултации за:
„Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 2 „Определяне стойността на разходите за: „Основен ремонт на покрив на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги победоносец“ – гр. Суворово“

Настоящата оферта е подадена от: „ТРАНССТРОЙ – ВАРНА ” АД

и подписана от: Десислава Евгениева Тодорова, **в качеството му/ й на:** Управител

седалище и адрес на регистрация на участника (*в случай на юридическо лице)*: гр.Варна,ул.”Хан Омуртаг” №2

адрес на регистрация ....., **месторабота**..... (*в случай на физическо лице)*

Адрес закореспонденция: гр.Варна,ул.”Хан Омуртаг” №2

е - mail: office@transstroy-varna.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с покана за участие в пазарни консултации за: **„Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 2 „Определяне стойността на разходите за: „Основен ремонт на покрив на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги победоносец“ – гр. Суворово“**, в качеството си на **Управител** *(длъжност)* на „ТРАНССТРОЙ – ВАРНА ” АД *(участник)* декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на поканата за участие в гореописаните пазарни консултации.

Нашата оферта е:

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена от **49 991.43 лева** (Четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет

и един лева 43ст.) без включен ДДС или **59 989.72лева** (Петдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева 72ст.) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **60** (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

II. Декларирам, че:

- представляваното от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от първа група, трета категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.
- представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 103044422**

Неразделна част от настоящата оферта е и КСС на хартиен носител.

Дата 15.11.2018 г.

Подпис и печат: .....

/Десислава Евгениева Тодорова/
(име, фамилия и длъжност)

Възложител: Община Суворово
Изпълнител: "ТРАНССТРОЙ ВАРНА" АД
Договор № 1-1 от 04.05.2017 г.

Предмет на договор: „Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска собственост на територията на община Суворово“
Подобект: Ремонт покрив ПГСС

ПРИМЕРНО КСС

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА ТРЪБНО ИНВЕНТАРНО ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИС. ДО 30 М	м2	100,00	7,80	780,00
2	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2	803,00	3,65	2 930,95
3	ДЕМОНТАЖ КАПАЦИ	м	94,00	3,05	286,70
4	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ	м	10,00	17,72	177,16
5	СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ (ТУХЛИ) ПО КОРУБА	1000 бр.	8,40	19,36	162,66
6	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВИ ЗА КЕРЕМИДИ	м2	803,00	1,50	1 204,50
7	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА	м2	70,00	4,20	294,00
8	РАЗВАЛЯНЕ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПРКРИВИ ЗА КЕРЕМИДИ	м2	150,00	1,70	254,93
9	ПОДМЯНА ЕДИНИЧНИ РЕБРА	бр.	30,00	25,24	757,05
10	НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ЗА ПОКРИВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ	м2	150,00	22,40	3 360,00
11	ПОКРИВАНЕ С БИТУМНА МУШАМА 2 КГ/М2 ВЪРХУ ГОТОВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА, ЕДИН ПЛАСТ СЪС ЗАСТЪПВАНЕ, ПРИ РЕМОНТИ	м2	803,00	5,07	4 069,28
12	ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м2	70,00	28,30	1 981,00
13	НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ, ПРИ РЕМОНТИ	м2	803,00	8,03	6 451,30
14	ПОКРИВАНЕ С БЕТОНОВИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВИ МУШАМА И ЛЕТВИ ПРИ РЕМОНТИ	м2	803,00	27,10	21 761,30
15	ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С БЕТОНОВИ КАПАЦИ ПРИ РЕМОНТИ	м	94,00	15,32	1 439,71
16	ПОДМАЗВАНЕ НА КАПАЦИ	м	94,00	1,73	162,66
17	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВОДОПЛЪТНА ВЪНШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ	м2	35,00	22,80	798,00
18	ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ГРЕДИ	бр.	4,00	197,00	788,00

19	ВДИГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ С КРАН НА ПОКРИВ	мсм	3,00	420,00	1 260,00
20	ТОВАРЕНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДОБИТИ ПРИ РЕМОНТА ДО ЛИЦЕНЗИРАНО СМЕТИЩЕ СЪГЛАСНО ПУСО	м3	30,00	35,74	1 072,23
				Всичко СМР:	**49 991,43**
				20% ДДС :	9 998,29
				ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:	**59 989,72**

Дата: 15.11.2018 год.

Управител:.....

/Десислава Евгениева Тодорова/