

РОНИ -КОЛОР ЕООД

България, гр. Варна, бул."Христо Смирненски" 28

052 746 369, 052 500 099

ronikolor@mail.bg

14²⁰
ОБЩИНА СУВОРОВО
ДЛЯЩ № 300.53/15
27.08.18г.

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации за:

„Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за:

Обособена позиция № 1 „Определяне стойността на разходите по проект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване надетска градина „Буратино“ в УПИ IX, кв. 69 по ПБЗ на гр. Суворово“

ДО ОБЩИНА СУВОРОВО

гр.Суворово 9170, обл.Варна

пл. „Независимост“ №1

тел. 05153/2550

№ 3

О Ф Е Р Т А

във връзка с покана за участие в пазарни консултации за:

„Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1, „Определяне стойността на разходите по проект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“ в УПИ IX, кв. 69 по ПБЗ на гр. Суворово“

Настоящата оферта е подадена от: **РОНИ -КОЛОР ЕООД**

и подписана от: **Димитър Куртев**, в качеството му/ ѝ на: **Управител**

седалище и адрес на регистрация на участника *(в случай на юридическо лице)*:

България, гр. Варна, бул. Христо Смирненски 28

адрес на регистрация, месторабота *(в случай на физическо лице)*

Адрес за кореспонденция: България, гр. Варна, бул. Христо Смирненски 28

e-mail: ronikolor@mail.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с покана за участие в пазарни консултации за: „Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1 „Определяне стойността на разходите по проект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“ в УПИ IX, кв. 69 по ПБЗ на гр. Суворово“, в качеството си на **Управител (длъжност)** на **РОНИ - КОЛОР ЕООД (участник)** декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на поканата за участие в гореописаните пазарни консултации.

Нашата оферта е:

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Предлагаме следната технологична последователност на основното изпълнение:

- **Част Архитектура: Демонтажни работи.** По покрива ще се демонтират конструкция и обшивки, керемиди, олуци и казанчета. По фасадите ще се демонтират климатични тела, водосточни тръби, метални парапети,