



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

РАЗДЕЛ XI

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ,
С ПРЕДМЕТ:**

**„Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска
собственост на територията на община Суворово“**



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

I. ОБЩА ЧАСТ.

Настоящият документ представлява техническа спецификация, която ще се прилага при изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка.

Приложените към документацията за участие количествени сметки представляват подробна разбивка на видовете строително-монтажни работи по пера, въз основа на които участниците в процедурата следва да подготвят своите предложения.

При изпълнението на строително-монтажните работи ще се актуват и изплащат действително извършените количества по единични цени, които са представени в ценовото предложение на спечелилия поръчката участник. В случай, че възникне друг вид работа, неописана в списък на необходимите видове СМР, участникът следва да представи анализ, съставен с офериранияте показатели на ценообразуване.

При изпълнение на обществената поръчка Изпълнителя използва посочените в тази спецификация елементи, материали, детайли „или еквивалентни“, осигуряващи същото или по-добро качество на изпълнение.

Съответствие на стандарти и норми: Ако в Договора има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание.

Каталози и препоръки на производителите: Каталогите, инструкциите и препоръките (технологични карти) на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество.

II. ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща:

- Строително-ремонтни дейности при основни ремонти;
- Строително-ремонтни дейности при текущи ремонти;
- Строително-ремонтни дейности при аварийни ремонти;
- Строително-монтажни дейности при изграждане.

Строително-монтажните работи за всеки подобект се възлагат поотделно с възлагателно писмо.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще осъществява функциите на строител по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), който ще извършва всички необходими строително-монтажни работи с оглед качествено изпълнение на инвестиционния обект, който изпълнява.

2. **Целта на обществената поръчка** е избор на изпълнител притежаващ необходимата професионална компетентност.

Очакван резултат: **Законосъобразно изпълнение обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска собственост на територията на община Суворово“.**

III. ЕСТЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. **В рамките на обществената поръчка изпълнението следва да премине през следните етапи:**

- доставка на необходимите материали и продукти в съответствие с нормативните изисквания;



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

- изпълнение на строително-монтажни и строително - ремонтни работи при основни, текущи и аварийни ремонти, както и изграждане на проводи, съоръжения и сгради общинска собственост с прилежащите им терени след конкретното възлагане от Възложителя в рамките на определените средства, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителните продукти;
- изработване на изпълнителна документация;
- всички необходими дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и с организацията на движението;
- отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за обществена поръчка.

2. Списък на необходимите видове СМР:

Видове строително-монтажни работи	Мярка
ЧАСТ : КОНСТРУКЦИИ	
ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИР. ДО 0,6 М И ДЪЛБ. ДО 2 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3
ИЗКОП УКРЕПЕН С ШИР. 0,6 - 1,20 М И ДЪЛБ. ДО 2 М РЪЧНО В ЗЕМ. ПОЧВИ	м3
ИЗКОП УКРЕПЕН С ШИР. 0,6 - 1,20 М И ДЪЛБ. ДО 2 - 4 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3
ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИР. 1,20 - 4,00 М И ДЪЛБ. ДО 2 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3
ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3
ИЗКОП С БАГЕР С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА ПО УЛИЦИ	м3
ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ	м3
ТЪНКИ ИЗКОПИ В СБИТИ ПОЧВИ ДО 0.50 М ЗА РЕМОНТИ	м2
ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,5 М РЪЧНО В З. П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО	м3
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ	м3
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ	м3
ИЗКОП НА ЯМИ ДО 2.00 М2, ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М В ПОМЕЩЕНИЯ, СБИТИ ПОЧВИ, ЗА РЕМОНТИ	м3
ИЗКОП ЗА ПОДБИВАНЕ НА ОСНОВИ С ОБЕМ ДО 5 М3, РОХКИ ПОЧВИ, ОТВЪН	м3
РАЗКОПАВАНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО НА ЗАТЪПКАНА ПРЪСТ	м3



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ВОДОЧЕРПЕНЕ С ЕЛ. ПОМПА ПРИ РЕМОНТИ	м3
НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН	м3
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 3 М ХОРИЗОНТ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ	м3
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА КАНАЛНИ ВОДИ АВАРИЙНО ОТ ЯМА РЪЧНО	м3
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА КАН. ВОДИ АВАРИЙНО ОТ ЯМА С ПОМПА	м3
КОФРАЖ ЗА СТ. БЕТ. ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ ОТ ДЪСКИ	м2
КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ ОТ ДЪСКИ	м2
КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АСАНС. ШАХТИ, С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ	м2
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА КРЪГЛИ КОЛОНИ ПРИ РЕМОНТИ С ВИСОЧИНА ДО 4 М	м2
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ КОЛОНИ ПРИ РЕМОНТИ С ВИСОЧИНА ДО 4 М	м2
НАПР. И РАЗВ. НА КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ В СЪЩЕСТВ. СГРАДИ С ДЕБ. ДО 15 СМ ОТ ДЪРВ. МАТЕРИАЛ	м2
НАПР. И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА СЪЛБИ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ	м2
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА РЕМОТ НА МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ, КОРНИЗИ, ПАРАПЕТИ И ПОДОБНИ	м2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАГОТВЕНА АРМИРОВКА	кг
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА С Ф6, 15/15 СМ	м2
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - СЛОЖНА И ОСОБ. СЛОЖНА Ф6 - 12 ММ - СТОМАНА А1 И А2	кг
ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБИКОНОВЕНА АРМИРОВКА Ф6- 8 ММ ПРИ РЕМОНТИ	кг
ДЕМОНТИРАНЕ НА РАБИЦ	м2
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС МАШИНО С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ	100 м2
ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М С ЕЛЕТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 М	м3
ИЗКОП НА ЯМИ 0.3 - 2.0М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

РАЗРИВАНЕ РЪЧНО НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	100 м3
УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ	м3
РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 М И РАЗСТОВАРВАНЕ НА БЕТОННИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ	м3
ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,20 М НА ОТВАЛ	м3
ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,20 М НА САМОСВАЛ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 ЗА СЪЛБИЩА	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ПЛОЧИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПАРАПЕТИ, КОРНИЗИ И ПОДОБНИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ПЛОЧИ ПРИ КОНСТРУКЦИИ С ГРЕДИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ОСНОВИ И ПОДОБНИ ПРИ РЕМОНТИ - ПОРЪЧКА ДО 5 М3	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА НАСТИЛКИ И ПЪЛНЕЖИ ПРИ РЕМОНТИ - ПОРЪЧКА ДО 1 М3	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ПЛОЧИ ПРИ РЕМОНТИ - ПОРЪЧКА ДО 1 М3	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ ПРИ РЕМОНТИ	м3
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ЧУК И ШИЛО	м3



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ С РЪЧЕН ЧУК	м2
ОЧУКВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 7 СМ	м2
РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ	м2
РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ	м2
САНИРАНЕ НА ВИДИМИ БЕТОНИ	м2
ШПАКЛОВКА НА ВИДИМ БЕТОН	м2
КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
ФУГИРАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ - ОБИКНОВЕНА ФУГА	м2
ФУГИРАНЕ КАМЕННА ЗИДАРИЯ - ИЗПЪКНАЛА ФУГА	м2
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м2
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ ОТ ТУХЛ. БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м2
РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОЦИМ. Р-Р	м3
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ЦИМ. РАЗТВОР	м3
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 375/250/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 250/380/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 500/115/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м2
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОЛОНИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОЛОНИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
ФУГИРАНА ТУХЛ. ЗИДАРИЯ ОТ ОБЛИЦ. ТУХЛИ С ДЕБЕЛИНА 250 ММ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
ФУГИРОВКА НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м2
ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8 В ЕДИН РЕД	м2



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8 В ДВА РЕДА	м2
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 125 ММ НА ТЪНКА ФУГА	м2
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ НА ТЪНКА ФУГА	м2
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/100/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА	м3
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/150/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА	м3
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/200/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА	м3
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА	м3
УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ, ДИАМ. 60 СМ, ЗИДАНИ НА ЦИМ. Р-Р, ДЪЛБ. 2 М	бр.
ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 12 СМ ПРИ РЕМОНТИ	бр.
ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 25 СМ ПРИ РЕМОНТИ	бр.
РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУЛИЦЕВА И ЦОКЪЛНА КАМ. ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ И ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУЛИЦЕВА И ЦОКЪЛНА КАМ. ЗИДАРИЯ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ Р-Р	м3
ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 10/10 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 120 ММ	бр.
ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 25/25 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 120 ММ	бр.
ФУГИРАНЕ НА СТАРА КАМЕННА ЗИДАРИЯ С ОБИКНОВЕНА ФУГА	м3
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА ПРЕГРАДИ И ПОДОБНИ В СТАРИ И ЗАВЪРШЕНИ НОВИ СГРАДИ ОБЕМ ДО 5 М2	м2
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ	м2
ОЧУКВАНЕ НА ИЗДАДЕНИ ЧАСТИ ОТ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м2
СЪБИРАНЕ НА ТУХЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ЧУВАЛИ ПО 25 КГ	бр.



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ	м2
РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 М И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3
ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ШИРИНА ДО 6 М И ДЪЛБ. ДО 2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2
ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ШИРИНА ДО 6 М И ДЪЛБОЧИНА 2 - 4 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2
ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3
ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС РЪЧНО С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 10 СМ	м2
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ЧУК И ШИЛО	м3
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ЕЛЕКТР. КЪРТАЧ	м3
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 50 М С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3
КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ	м2
КОФРАЖ ЗА СТ.БЕТОННИ ПЛОЧИ С ИНВЕНТАРНИ КОФРАЖНИ КОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ	м2
КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ С ИНВЕНТАРНИ КОФРАЖНИ КОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ	м2
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А1 И А2	кг.
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 6 - 12 ММ ОТ СТОМАНА А3	кг.
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В10 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И	м3



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

НАСТИЛКИ	
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ	м3
ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500 КГ/М2 И ВИСОЧИНА ДО 20 М	м3
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ С ВИС. ДО 30М	м2
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12)НА ВАРОЦИМ. Р-Р	м3
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м2
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ ОТ ТУХЛ. БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м2
ЧАСТ : АС	
ОЧУКВАНЕ ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА	м2
ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2
ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ЦИМ.ЕНТЕН РАЗТВОР ПО СТЕНИ	м2
СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ФИНА	м2
ДЕКОРАТИВНА ВОДОУСТОЙЧИВА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ, ПРИ РЕМОНТИ - СРЕДЕН РАЗХОД	м2
ПОЛИМЕРНА (АКРИЛНА) МАЗИЛКА, ФИНА	м2
РАЗЛИВНА НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
ТОПЛОИЗОЛЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН (XPS) 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН (EPS) 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН (EPS) 60 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН (EPS) 80 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
МИНЕРАЛНА ЕДНОСЛОЙНА ФИНА МАЗИЛКА, ГЛАДКА	м2



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ ЕДНОПЛАСТОВА, С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТИ	m2
СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ФИНА	m2
ШПАКЛОВАНЕ ПО ГЛАДКИ МАЗИЛКИ С ГИПСОВО ЛЕПИЛО ПРИ РЕМОНТИ	m2
ГИПСОВА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 3ММ С ГОТОВА СМЕС	m2
ГИПСОВА МАШИННО ПОЛАГАНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 3 ММ	m2
ВАРОВА ФИНА МАЗИЛКА С ПАСТООБРАЗНА СМЕС	m2
ВАРОЦИМТНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 2 ММ С ГОТОВА СМЕС	m2
ГРУНД ЗА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА, ПРИ РЕМОНТИ	m2
БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С АКРИЛАТНИ БОИ ДВУКРАТНО	m2
ГРУНДИРАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	m2
ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ВЪРХУ МАЗИЛКА	m2
БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	m2
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	m2
ГРУНДИРАНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	m2
ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	m2
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	m2
ОСТЪРГВАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ	m2
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО	m2
ИЗСТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ СТЕНИ	m2
ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ С ИЗМИВАНЕ	m2
ВАРОСВАНЕ ПО ВАРОСВАНИ ТАВАНИ С ВИС. НАД 4 М	m2
ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА - 4 СМ	m2
ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО СТЕНИ	m2
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ МАЗАНА ЕЛАСТИЧНА - ЕДИН ПЛАСТ	m2
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОСНОВИ И СТЕНИ С ПЛАСТМАСОВА РЕЛЕФНА МЕМБРАНА	m2



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВУПЛАСТОВА С ПОСИПКА ОТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
ПОКРИВАНЕ СЪС СТАРОБЪЛГАРСКИ КЕРЕМИДИ	м2
ПОКРИВАНЕ С ЛТ ЛАМАРИНА ВЪРХУ ГОТОВА ОСНОВА	м2
ПОКРИВАНЕ С PVC ФОЛИО ВЪРХУ МАСИВНА ПЛОЧА	м2
ПОКРИВАНЕ С PVC ФОЛИО ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2
ПОКРИВАНЕ С БЕТОНОВИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВИ МУШАМА И ЛЕТВИ ПРИ РЕМОНТИ	м2
ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С БЕТОНОВИ КАПАЦИ ПРИ РЕМОНТИ	м
ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВА ОБШИВКА ПРИ РЕМОНТИ	м2
ПОКРИВАНЕ С ЛТ ЛАМАРИНА ВЪРХУ ГОТОВА ОСНОВА ПРИ РЕМОНТИ	м2
ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ДЪСЧ. ОБШИВКА И ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР С ЛЕТВИ (без керемиди и капаци)	м2
ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ЛЕТВИ (без керемиди и капаци)	м2
ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗТВОР ОТ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПРИ РЕМОНТ НА ПОКРИВИ	м2
ПОКРИВАНЕ С БИТУМНА МУШАМА 2 КГ/М2 ВЪРХУ ГОТОВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА, ЕДИН ПЛАСТ СЪС ЗАСТЪПВАНЕ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ, ПРИ РЕМОНТИ	за м2
НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ЗА ПОКРИВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ	м2
ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2
РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВИ ЗА КЕРЕМИДИ	м2
РАЗВАЛЯНЕ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПРКРИВИ ЗА КЕРЕМИДИ	м2
НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ	м
СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ (ТУХЛИ) ПО КОРУБА	1000 бр.
ЧАСТИЧНО ПОДМЕНЯНЕ НА ОТДЕЛНИ КЕРЕМИДИ	за бр.



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

СОРТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КЕРЕМИДИ	за 100 бр.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВИСЯЩИ УЛУЦИ Ф 100 ММ	м
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	м
МОНТАЖ НА PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100 ММ	м
ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ ДО 30 ГРАДУСА	м ²
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ СЕДЯЩИ УЛУЦИ	м
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ PVC	бр.
МОНТАЖ НА ШАПКИ ЗА КОМИНИ	бр.
ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м ²
ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м ²
МОНТАЖ НА ГОТОВИ СЕДЯЩИ УЛУЦИ, ПРИ РЕМОНТИ	м
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВИСЯЩИ УЛУЦИ, ПРИ РЕМОНТИ	м
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПРИ РЕМОНТИ	м
ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ НА ТАБАКЕРИ ПРЕДИ ПОДМЯНА НА ЛАМАРИНЕНАТА ОБШИВКА	бр.
ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕАТА НАД КОРНИЗ	бр.
ДЕМОНТАЖ НА УЛУЦИ ОБИКНОВЕНИ	м
ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 10 - 15 СМ	м
ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА	м ²
ПОДМЯНА НА ОБШИВКА НА ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м ²
ДЕМОНТАЖ НА ШАПКИ ПО БОРДОВЕ	м



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ИЗПРАВЯНЕ И ИЗКЪРПВАНЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА НА ПОЛИ, ОБШИВКА ОКОЛО КОМИНИ, КАПАНДУРИ И УЛАМИ С ПАРЧЕТА ДО 1 М2 НА ДВОЕН ФЛАНЦ БЕЗ ПРИПОЯВАНЕ	м2
ПОПРАВКА НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ВКЛ. ДЕМОНТАЖ, ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА	бр.
ПОПРАВКА НА СТАРА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ВКЛ. ДЕМОНТАЖ, ИЗПРАВЯНЕ, МОНТАЖ И ЗАТЯГАНЕ ИЛИ ПОДМЯНА НА СКОБИТЕ В ЗОНАТА НА ПОДМЕНЕНАТА ТРЪБА БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА	м
ПОПРАВКА НА СТАРИ УЛУЦИ, ВКЛ. ИЗПРАВЯНЕ, ЗАТЯГАНЕ НА СКОБИТЕ, ПОПРАВКА НА ФИЛЦОВЕТЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИТАНЕ	м
ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА КОМИНИ ВКЛ. РАЗКРОЯВАНЕ И ПОКРИВАНЕ С ЕДИН ФАЛЦ, ПЛОЩ ДО 5 М2	м2
ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА УЛАМИ С ЕДИН ФАЛЦ, ПЛОЩ НАД 5 М2	м2
ПОДМЯНА НА ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ	м2
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА ТРЪБНО ИНВЕНТАРНО ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИС. ДО 30 М	м2
НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА МОДУЛНО ИНВЕНТАРНО ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИС. ДО 30 М	м2
СКАРА ОТ ИГЛОЛИСТНИ ЛЕТВИ ПОД ЛАМПЕРИЯ ВЪРХУ ГОТОВИ ТРУПЧЕТА	м2
ОБШИВКА НА СТЕНИ, ПОКРИВИ И ДР. С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ 2.5 СМ	м2
ОБШИВКА НА СТЕНИ, ТАВАНИ И ДР. С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ 2.5 СМ	м2
ДЕМОНТАЖ НА ЛЕЖАЩА ПОКР. К-ЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ НА МАТЕРИАЛА	м3
ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩА ПОКР. К-ЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ НА МАТЕРИАЛА	м3
НАПРАВА НА ЛЕЖАЩА ПОКР. К-ЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ	м3
НАПРАВА НА ВИСЯЩА ПОКР. К-ЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ	м3



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

НАКОВАВАНЕ НА ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ ПРИ РЕМОНТИ	m2
ЛАКИРАНЕ НА ЦИКЛЕН ПАРКЕТ	m2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ 20x30 CM	m2
ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 MM	m2
РАЗВАЛЯНЕ НА СТЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ВАРОЦИМ. ИЛИ ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	m2
РАЗВАЛЯНЕ НА СТЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО	m2
РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ЦИМ. РАЗТВОР	m2
ПОЧИСТВАНЕ НА СТАРА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА	m2
ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО СЪПАЛА, ПРИ РЕМОНТИ	m
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	m2
ВЪНШНА НАХВЪРЛЯНА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m2
ВЪНШНА ВЛАЧЕНА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m2
МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ДРАСКАНА МАЗИЛКА	m2
МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА	m2
ГРУНД ЗА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	m2
ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 CM С ГОТОВА СМЕС	m
ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 CM С ГОТОВА СМЕС (БЕЗ МАТЕРИАЛИ)	m
СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА	m2
СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА	m2
ГРУНД ЗА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА	m2
СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА	m2
СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА	m2
ГРУНД ЗА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА	m2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДООТКАПВАЩИ ПРОФИЛИ С МРЕЖА ПО ХОРИЗОНТАЛНИ РЪБОВЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ И МАЗИЛКИ	m
ВАРОЦИМЕНТНА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 MM С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ	m2



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ВАРОЦИМЕНТНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 2 ММ С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ	m2
САНИРАЩА ВАРОЦИМЕНТНА ХАСТАРНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ	m2
ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	m2
ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА	m2
ВОДОПЛЪТНА ВЪНШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ	m2
ИЗКЪРПВАНЕ НА ВОДОПЛЪТНА ВЪНШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ	m2
ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТНА МАЗИЛКА	m2
СВАЛЯНЕ НА СТАРА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА, СЪС СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	m2
НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ ИЛИ ПОДОБНИ	m2
ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА ШПАКЛОВКА	m2
САМОРАЗЛИВЕН ПОД НА ЦИМЕНТНА ОСНОВА С МРЕЖА 10 ММ	m2
НАСТИЛКА ОТ МОКЕТ - ОБИКНОВЕН	m2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ ДЪРВО	m
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ PVC	m
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИ ОТ PVC ЗА СТЬПАЛА	m
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ PVC - ПРОФИЛНИ	m
НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО	m2
НАСТИЛКА ОТ ПОДОВИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО	m2
НАСТИЛКА ОТ МРАМОРНИ ПЛОЧИ	m2
НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	m2
ДОСТАВКА И РЕДЕНЕ НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	m2
ДЪБОВ ПАРКЕТ I КАЧ. 18 ММ - РЕДЕН	m2
ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР.	m2
ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 4 СМ МЕХАНИЗИРАНО	m2
ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 6 СМ МЕХАНИЗИРАНО	m2
ИЗНОСОУСТОЙЧИВА БЕТОННА ЗАМАЗКА - 4 СМ	m2
ВОДОИЗОЛИРАЩА НАСТИЛКА (МАЗИЛКА)	m2



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ПОДПОДОВА СУХА НАСТИЛКА ОТ ГИПСОФАЗЕР, ПРИ РЕМОНТИ	m2
ГРУНДИРАНЕ НА ПОДОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ	m2
ИМПРЕГНИРАНЕ НА ПОДОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ	m2
НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ, ПРИ РЕМОНТИ	m2
ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 4 СМ	m2
ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН, 4 СМ АРМИРАНА	m2
ГРУНДИРАНЕ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	m2
ШПАКЛОВКА С ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	m2
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ДВУКРАТНО	m
АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ, РЕШЕТКИ ДВУКРАТНО	m2
ЛАКИРАНЕ ПО ФАСАДИ ОТ ДЪРВО ДЪРВО И МЕТАЛ	m2
МИНИЗИРАНЕ НА УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	m
МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	m2
БРОНИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	m2
БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	m2
ЛЕПЕНЕ НА КНИЖНИ ТАПЕТИ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ	m2
БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ НА ВИСОЧИНА ДО 50 М - ДВУКРАТНО	m2
БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С АКРИЛАТНИ БОИ ДВУКРАТНО	m2
БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С АКРИЛАТНИ БОИ ДВУКРАТНО	m2
БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С АКРИЛАТНИ БОИ ДВУКРАТНО	m2
БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ С АКРИЛАТНИ БОИ	m2
ГРУНДИРАНЕ С АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПРИ РЕМОНТИ	m2
ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ВЪРХУ МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ	m2
ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ПРИ РЕМОНТИ	m2



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ЛАКИРАНЕ ПО ФАСАДИ ОТ ДЪРВО И МЕТАЛ ПРИ РЕМОНТИ	м2
ОГНЕЗАЩИТНО БОЯДИСВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ	м2
ИЗСТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ ТАВАНИ	м2
ПРОТИВОПЛЕСЕННА ОБРАБОТКА НА СТЕНИ	м2
МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ	м
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЛЕК ТИП (ДО 7.5 КГ/М)	м
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ТЕЖЪК ТИП 15 КГ/М	м
ГРУНДИРАНЕ НА ПЛОСКОСТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 4 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 4.5 КГ/М2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВУПЛАСТОВА С ПОСИПКА ОТ БИТУМНА МУШУМА 4 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ	м2
ИМПРЕГНАЦИЯ ЗА ВОДОУСТОЙЧИВОСТ	м2
ЗАЩИТА НА ПОКРИВНАТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	м2
ДЕМОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2
ЗАПЕЧАТКА НА БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН (XPS) 40 ММ С ЛЕПИЛО	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН (XPS) 40 ММ РЕДЕНА	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН (EPS) 40 ММ РЕДЕНА	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН (EPS) 40 ММ И	м2



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ЗАМАЗКА	
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С МИНЕРАЛНА ВАТА 40 ММ РЕДЕНА	м2
ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА И ЗАМАЗКА	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН (XPS) 20 ММ	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН (XPS) 50 ММ	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН (EPS) 50 ММ	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С С ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН (EPS) 60 ММ	м2
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С С ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН (EPS) 80 ММ	м2
ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ДО 2 М2 С КАСА	бр.
ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРОЗОРЦИ НАД 2 М2 С КАСА	бр.
ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА)	м2
ОБЛИЦОВКА НА СТЕНИ С ГИПСОФАЗЕР НА ДЮБЕЛИ	м2
ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН И ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИН. ВАТА НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА)	м2
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНА	м2
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНА	м2
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНО СТОЯЩА	м2
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНО СТОЯЩА	м2
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ	м2
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ	м2



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ	м2
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2
ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/600	м2
ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.
ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.
МОНТАЖ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ ПРИ ПОКРИВИ	м
НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ	м2
ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С ГЛИНЕНИ КАПАЦИ, ПРИ РЕМОНТИ	м
ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м
ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ПОД УЛУК	бр.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПРИ РЕМОНТИ	м
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПРИ РЕМОНТИ	бр.
ПОДОВА МОЗАЙКА СЪС И БЕЗ БОРДЮРИ	м2
РЕМОНТ НА ОБИКНОВЕНА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ (ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА ДО 1 М2)	м2
НАСТИЛКА ОТ ПОДОВИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО, ПРИ РЕМОНТИ	м2
ЧАСТ : БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2
НАСТИЛКА С ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ	м2
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ	м3
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕННИ ФРАКЦИИ	м3



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА, ПЪРВИ ЕТАП	дка
ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА, ВТОРИ ЕТАП	дка
ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА, ТРЕТИ ЕТАП	дка
ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАСТ ОТ ТОРФ С ДЕБЕЛИНА 3 СМ ПРИ ЗАТРЕВЯВАНЕ	дка
ЧАСТ ВиК	
УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м
УЛЕЙ ОТ 40/20 ДО 50/40 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД	бр.
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 40/40 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД	бр.
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В ЗИД 1 ТУХЛА	бр.
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 20/15 В ЗИД 1.5 ТУХЛИ	бр.
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТ. СТЕНИ 20 СМ РЪЧНО	бр.
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 ММ	м
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 25 ММ	м
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ	м
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 63 ММ	м
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 ММ	м
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ	м
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 63 ММ	м
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ	м



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ	м
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ	м
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ	м
СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.
СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.
СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.
СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.
СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.
СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.
КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ ОБИКНОВЕНИ 1/2"	бр.
КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ НИКЕЛИРАНИ С УДЪЛЖИТЕЛ 5 СМ	бр.
КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ НИКЕЛИРАНИ С УДЪЛЖИТЕЛ 7 СМ	бр.
СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА - СЕДЯЩА	бр.
ДУШ БАТЕРИЯ БЕЗ ЧУЧУР	бр.
ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ	бр.
ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ (БАЛАНС) 1/2" ЗА ЕЛ. БОЙЛЕРИ	бр.
ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 1/2"	бр.
ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 3/4"	бр.
ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" - 5 М3/ЧАС	бр.
ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 3/4" - 5 М3/ЧАС	бр.
РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 50/1,8	м
РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 110/2.2	м
СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГОВИ ДЕТАЙЛИ Ф 50	бр.
СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ Ф 50	бр.
СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ 27/27 Ф 100	бр.
СИФОНИ ВОДОПРИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' Ф 100	бр.
ТОАЛЕТНА МИВКА ГОЛЯМ ФОРМАТ	бр.
ПОЛУПОРЦ. КОНЗОЛА ЗА МИВКА СТОЯЩА	бр.
ПОЛУПОРЦ. КОНЗОЛА СТЕННА ЗА МИВКА	бр.
ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. БЯЛА С РВС	бр.



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

КАЗАНЧЕ	
ТОАЛЕТНО КЛЕКАЛО ЧУГУНЕНО С PVC КАЗАНЧЕ	бр.
ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2"	м
ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4"	м
ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КАНЕЛКИ МЕСИНГОВИ И PVC - 1/2", 3/4" И 1"	бр.
ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ, ТОАЛЕТНИ МИВКИ И ПОДОБНИ	бр.
ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - СТОЯЩА С И БЕЗ ПОДВИЖЕН ДУШ 1/2"	бр.
ДЕМОНТИРАНЕ НА СТЕННА БАТЕРИЯ ЗА ВАНА	бр.
ДЕМОНТАЖ САМОСТОЯТЕЛНА ФИТИНГА В СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	бр.
ДЕМОНТИРАНЕ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА И ТОПЛА ВОДА 1/2", 3/4" И 1"	бр.
ТОАЛЕТНА МИВКА МАЛЪК ФОРМАТ	бр.
ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН ФОРМАТ	бр.
ЧАСТ ЕЛ.	
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КРЪГЛА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КВАДРАТНА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА ГИПСОКАРТОН	бр.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА ГИПСОКАРТОН	бр.
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 13.5 ММ ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ	м
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 16 ММ ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ	м
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 23 ММ ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ	м
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 x 1.5 ММ ² В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 x 1.5 ММ ² В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 x 2.5 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	М
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 x 2.5 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	М
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 x 4 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	М
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 x 4 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	М
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 x 6 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	М
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 x 6 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	М
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 x 10 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	М
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 x 10 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	М
ЧАСТ ОВК	
МОНТАЖ НА ПРАВОЪГЪЛНИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ ДО 200/200 ММ (САМО ТРУД)	М
МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ ДО 200/200 ММ (САМО ТРУД)	М
НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 2 М2 ВЪРХУ ВЪЗДУХОПРОВОДИ	бр.
НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 4 М2 ВЪРХУ ВЪЗДУХОПРОВОДИ	бр.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

При изпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащата приложима нормативна и поднормативна уредба.

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ.

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) ще се извършва на основание разработения и одобрен технически инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер.

Заложените по-долу изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика при изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката.

Отсъствието на дадена информация, критерий или друго в настоящата спецификация не освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно действащото законодателство, както и да спазва добрата инженерна практика.



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

При необходимост, Строителният надзор и/или представител на Авторския надзор и/или Възложителя ще дават указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР.

1. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България).

2. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 8 и т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Извършените СМР се приемат от представител на Възложителя. Същият ще осъществява непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

4. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на строежа се актуват съгласно остойностената количествена-стойностна сметка на Изпълнителя за реално изпълнение количества.

5. Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС или еквивалент, при спазване на действащите нормативни актове.

6. Да се опазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.

7. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводни и съоръжения, трайни настилки и зелени площи. В случай на нарушени трасета или при прекъсване на трасета на подземна комуникация, неприсъстващи в изходната информация предоставена от експлоатационните дружества, да се информира и търси съдействие от Възложителя и съответното експлоатационно дружество.

8. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

9. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

10. Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли.

11. Изпълнителят/упълномощеното лице е длъжен/о да участва във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.

12. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Суворово и ДФ „Земеделие“, както следва:

- Изпълнителят следва да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

- Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в констативните протоколи от проверки на място;

- Да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на Проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

Поради спецификата на обществената поръчка, а именно полагане на максимални грижи за целогодишна нормална експлоатация на сгради общинска собственост, паркови пространства, линейна инфраструктура с изключение на пътна и улична мрежа съобразно годишни бюджети и други финансови средства, на практика видът и броят на обектите не биха могли да се определят предварително. В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши видовете работи, описани подробно в списъка на необходимите видове СМР, след възлагане от Възложителя с възлагателно писмо на конкретен обект. В случай, че възникне друг вид работа, неописана в списъка, участникът следва да представи анализ, съставен с офериранияте показатели на ценообразуване.

Обектите подлежащи на строително-ремонтни работи, както и видовете строително-монтажни работи ще се определят непосредствено преди започване на работа съвместно с възложителя. В зависимост от необходимостта и осигурените финансови средства ще се определят конкретните обекти, както и видовете работи, необходими за отремонтването им.

Заложените по-долу изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика при изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката.

Отсъствието на дадена информация, критерий или друго в настоящата спецификация не освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика.

При необходимост, Строителният надзор и/или представител на Авторския надзор и/или Възложителя ще дават указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.

Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Извършените СМР се приемат от Възложителя. Същият ще осъществява непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР, при необходимост.

Действително изпълнените СМР се актуват съгласно остойностената количествена-стойностна сметка на Изпълнителя за реално изпълнение количества.

Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС или еквивалент, при спазване на действащите нормативни актове.

Да се опазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.

Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводни и съоръжения, трайни настилки и зелени площи. В случай на нарушени трасета или при прекъсване на трасета на подземна комуникация, неприсъстващи в изходната информация предоставена от експлоатационните дружества, да се информира и търси съдействие от Възложителя и съответното експлоатационно дружество.

При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

Текущ контрол по време на строителния процес

Осъществява се от:

- Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор, при необходимост, в зависимост от това какъв вид ремонт ще се изпълнява;
- Техническите експерти на общината в качеството ѝ на Възложител ще осъществяват инвеститорски контрол и проверки на място.

Контролът по отношение на разходите има за цел да гарантира, че финансираните работи са изпълнени и че разходите са действително извършени и включва:

а) Извършване на 100% документални проверки:

- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;

- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер.

- проверка за аритметични грешки.

б) Извършване на 100% проверки на място.

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническите проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината, при наличие на такива;

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от инвеститорския контрол количества и тези по КСС;

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на техническия проект, при наличие на такъв.

3. ПРИЕМАНЕ, РАЗПЛАЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР=

Извършените СМР се приемат от представител на Възложителя. Изпълнителят трябва своевременно, в процеса на работа, да съставя и/или подписва цялата необходима строителна и екзекутивна документация, да съставя и/или подписва всички документи, необходими за изплащане на действително извършените и претендирани СМР, както и всички други документи съгласно Договора.



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, акт обр. 19, в съответствие с договорените условия.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите спецификации и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на предаване на работата.

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като същият е длъжен да приведе съответния обект в годно за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Възложителят, чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи.

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

4. СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят трябва да изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя по отношение на създаването на необходимите документи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително-ремонтните работи.

6. МЕХАНИЗАЦИЯ.

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или временни механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работите, предмет на Договора.

7. АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Изпълнителят е длъжен при необходимост, в зависимост от това какъв е вида на ремонта да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия, ако е необходимо, в зависимост от вида на ремонта който се извършва.



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 Суворово, пл. "Независимост" № 1
suvorovo_kmet@abv.bg

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон се допълва с думите „или еквивалентно/и“!

8. СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТИ И НОРМИ.

Ако в Договора или в предписания за конкретен обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание.

Каталози и препоръки на производителите

Каталозите, инструкциите и препоръките (технологични карти) на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество.

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

общ. Суворово, обл. Варна.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническия проект или документацията за обществена поръчка има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.